

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Chochół”:

- **Roboty przygotowawcze:**

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 0.724 km.

- **Roboty ziemne:**

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gr. Kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi. 264 m³

- **Podbudowa:**

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. I – VI na całej szerokości jezdni < od 0+000 do 0+385>385.0*5.4
<od 385 do 724>339.0*4.4+162
- Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 20 cm
< od 0+000 do 0+385>385.0*5.4
<od 385 do 724>339.0*4.4
- Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 cm (pod zjazdy) 260 m²

- **Nawierzchnia bitumiczna:**

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca).
< od 0+000 do 0+385>385.0*5.2
<od 385 do 724>339.0*4.2
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
< od 0+000 do 0+385>385.0*5.0
<od 385 do 724>339.0*4.0
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) pod zjazdy. 260 m²

- **Roboty wykończeniowe :**
 - Nawierzchnia gruntowa jako pobocze z mieszanek piaszczysto – gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
 $(81+94+88)*2=526 \text{ m}^2$
- **Przełożenie kabli:**
 - Przekładanie kabla doziemnego o śr. Do 30 mm w rowie kablowym. 79 m²
- **Przestawienie słupa w linii napięcia nn:**
 - Demontaż słupów żelbetowych linii NN. 1 sztuka
 - Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXS_n lub podobnych o przekroju do 4x10 mm² z udziałem podnośnika samochodowego. 1 przew.
 - Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych E 9,5 pojedynczych. 1 sztuka
 - Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie. 1 sztuka
 - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach – z demontażu. 1 kpl.
 - Montaż mostków nierozłącznych ze złączką do zaprasowania (przekrój przewodów do 120 mm²) do przedłużenia przewodu AsXS_n 2x25. 2 sztuki
 - Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS_n lub podobnych o przekroju do 4x50 mm² (przewód z demontażu i nowy 1 m). 0.045 km
 - Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm²) podmostkowanie odgałęzienia. 2 sztuki.

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.