

Świętajno, dnia 12.02.2020 r.

Nasz znak:
Te.271.2.1.2020

Do wszystkich oferentów postępowania
numer ogłoszenia: 508463-N-2020
z dnia 03.02.2020r.

Dot. zamówienia pn.: „**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184**”

Działając na podstawie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Świętajno przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku z dnia 10.02.2020 r. i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„W związku na rozliczenie kosztorysowe zwracamy się z prośbą o informację w jaki sposób Zamawiający wyliczył wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych i łamanych pod ciągiem pieszo-rowerowym w ilości ponad 35 tys. m². Zdaniem Wykonawcy ilość będzie kilkukrotnie niższa. Zwracamy się z prośbą o poprawienie ilości w kosztorysie”.

Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym, który uwzględni ilość robót wykonawcy.

Pytanie nr 2:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z pozycją kosztorysową nr 21d.2 „Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu” w pozycji policzyć samą robociznę bez materiałów wsadowych”.

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pozycją kosztorysową nr 21 d. 2 „Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu” w pozycji należy policzyć samą robociznę bez materiałów wsadowych.

Pytanie nr 3:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z pozycją kosztorysową nr 22d.2 „Pozyskanie gruntu z dokopu do wykonania nasypów” w pozycji policzyć robociznę wraz z zakupionymi materiałami wsadowymi”.

Urząd Gminy Świątajno potwierdza, że zgodnie z pozycją kosztorysową nr 22d.2 „Pozyskanie gruntu z dokopu do wykonania nasypów” w pozycji policzyć należy robocizną wraz z zakupionymi materiałami wsadowymi.

Pytanie nr 4:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie że pozycja kosztorysowa nr 30d3. Oraz 31d.3 „wykonanie podbudów pod ciągiem pieszo-rowerowym” mają zostać wykonane zgodnie z SST z materiału – kruszywo łamane C90/3”.

Urząd Gminy Świątajno potwierdza, że pozycja kosztorysowa nr 30d.3. oraz 31d.3 „wykonanie podbudów pod ciągiem pieszo - rowerowym” mają zostać wykonane zgodnie z SST z materiału – kruszywo łamane C90/3.

Pytanie nr 5:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową”.

Zamawiający informuje, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 6

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji”.

Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Pytanie nr 7:

„W legendzie w planie sytuacyjnym jest „nawierzchnia bitumiczna (koloru brązowego) na zajadach. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zjazdów z ogólnodostępnych mieszanek mineralno-asfaltowych koloru czarnego”.

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zjazdów z ogólnodostępnych mieszanek mineralno – asfaltowych koloru czarnego.

Pytanie nr 8

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy”.

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie nr 9:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji na jaki okres obowiązuje gwarancja na zieleń (nasadzenia, trawy)”.

Gwarancja na zieleń (nasadzenia, trawy) obowiązuje na taki sam okres jak całość inwestycji.

Pytanie nr 10:

„Pozycja kosztorysowa nr 37d5. „Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi”. Zwracamy się z prośbą o informację czy w w/w pozycji kosztorysowej Zamawiający ma na myśli zahumusowanie materiałem z hałdy z dodatkowym obsianiem trawami”.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje dodatkowych obsian trawami.

Pytanie nr 11

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy na czas trwania inwestycji jest możliwość zamknięcia drogi”.

Istnieje możliwość zamknięcia drogi tylko w uzasadnionych przypadkach.

WOJT
dr Alicja Kofakowska