



POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
1	ZBIORNIK REAKTORA BIOLOGICZNEGO "OSA" PRZEBUDOWA	1 szt.	
2	KOMORA DENITRYFIKACJI	1 szt.	
3	KOMORA NITRYFIKACJI	1 szt.	
4	OSADNIK WTÓRNY	2 szt.	
5	POMPA DO RECYRKULACJI WEWN. OSADU Z PROWADNICAMI RUROWYMI I WYCIĄGARKĄ TYP NP: SLV.80.8022.4.50D.C	2 szt.	wg Grundfos
6	ŻURAWIK Z WYCIĄGARKĄ I STOPĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ DO POMPY UDŹWIG DO 150kg	2 szt.	
7	PRZEWÓD DO RECYRKULACJI WEWN. OSADU STAL K.O. DN 80		
8	MOCOWANIE PRZEWÓD DO RECYRKULACJI		
9	ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 80	2 szt.	
10	POMPA DO RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ TYP NP: Unilift AP50B.50.11.3.V	2 szt.	wg Grundfos
11	PRZEWÓD DO RECYRKULACJI WEWN. OSADU STAL K.O. DN 50		
12	ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 50	8 szt.	
13	MIESZADŁO ZATAPIALNE ŚREDNIOOBROTOWE N = 0,75 kW, n = 750 obr/min wraz z żurawikiem i wciągarką udźwig do 150 kg	1 szt.	
14	PRZELEWY Ø 200	1 szt.	
15	ZASUWA NOŻOWA Z TRZPIENIEM, NIEWZNOŚĄCA I Z OBUDOWĄ Ø 200	4 szt.	
16	RURA STALOWA K.O. DN 50 (DOPROWADZENIE POWIETRZA)	4 szt.	
17	RURA STALOWA K.O. DN 80 (DOPROWADZENIE POWIETRZA)		
18	RURA STALOWA K.O. DN 100 (DOPROWADZENIE POWIETRZA)		
19	ZAWÓR KLAPOWY BEZKOLNIERZOWY DN 50 PN6 Ø 200	3 szt.	
20	DOPŁYW ŚCIEKÓW Z ZKD DO KD PVC Ø 200		
21	ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA Z OBUDOWĄ Ø 200	2 szt.	
22	RUROCIĄG ZBIORCZY ŚCIEKÓW SUROWYCH PEHD Ø 90		
23	DYFUZORY		
24	RUROCIĄG TŁOCZNY WÓD NADOSADOWYCH PEHD Ø 90		

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o.
w Chodzieży
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Zamawiający: **Gmina Świątajno ul.Grunwaldzka 15, 12-140 Świątajno**

Obiekt: **Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo gm. Świątajno**

Skala
1:100

Projektant	imię i nazwisko		Podpis	Data
	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04			
As. Projektanta				Nr arch.
As. Projektanta				15/15
Sprawdzający	inż. Elżbieta Janik upr. nr WKP/0266/POOS/14			Nr rys.
Tytuł rys.	Przekrój poprzeczny C-C przebudowywanego zbiornika technologicznego			6