



przewód tłoczny PEHD Ø90 z istn. przepompowni ścieków

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
1	ZBIORNIK REAKTORA BIOLOGICZNEGO "OSA" PRZEBUDOWA	1 szt.	
2	KOMORA DENITRYFIKACJI	1 szt.	
3	KOMORA NITRYFIKACJI	1 szt.	
4	OSADNIK WTRÓNY	2 szt.	
5	POMPA DO RECYRKULACJI WEWN. OSADU Z PROWADNICAMI RUROWYMI I WYCIĄGARKĄ TYP NP: SLV.80.8022.4.50D.C	2 szt.	wg Grundfos
6	ŻURAWIK Z WYCIĄGARKĄ I STOPĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ DO POMPY UDŹWIG DO 150kg	2 szt.	
7	PRZEWÓD DO RECYRKULACJI WEWN. OSADU STAL K.O. DN 80		
8	MOCOWANIE PRZEWÓD DO RECYRKULACJI		
9	ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 80	2 szt.	
10	POMPA DO RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ TYP NP: Unilift AP50B.50.11.3.V	2 szt.	wg Grundfos
11	PRZEWÓD DO RECYRKULACJI WEWN. OSADU STAL K.O. DN 50		
12	ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 50	8 szt.	
13	MIESZADŁO ZATAPIALNE ŚREDNIOOBROTOWE N = 0,75 kW, n = 750 obr/min wraz z żurawikiem i wciągarką udźwig do 150 kg	1 szt.	

14	PRZELEWY Ø 200	1 szt.	
15	ZASUWA NOŻOWA Z TRZPIENIEM, NIEWZNOŚĄCA I Z OBUDOWĄ Ø 200	4 szt.	
16	RURA STALOWA K.O. DN 50 (DOPROWADZENIE POWIETRZA)	4 szt.	
17	RURA STALOWA K.O. DN 80 (DOPROWADZENIE POWIETRZA)		
18	RURA STALOWA K.O. DN 100 (DOPROWADZENIE POWIETRZA)		
19	ZAWÓR KŁAPOWY BEZKOLNIERZOWY DN 50 PN6 Ø 200	3 szt.	
20	DOPŁYW ŚCIEKÓW Z ZKD DO KD PVC Ø 200		
21	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Z OBUDOWĄ Ø 200	2 szt.	
22	RUROCIĄG ZBIORCZY ŚCIEKÓW SUROWYCH PEHD Ø 90		
23	DYFUZORY		
24	RUROCIĄG TŁOCZNY WÓD NADOSADOWYCH PEHD Ø 90		

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o.
w Chodzieży
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Zamawiający: **Gmina Świątajno ul.Grunwaldzka 15, 12-140 Świątajno**

Obiekt: Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo gm. Świątajno	Skala 1:100
Projektant: imię i nazwisko mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04	Podpis: _____ Data: 30.03.2017
As. Projektanta: _____	Nr arch. 15/15
As. Projektanta: _____	Nr rys. 7
Sprawdzający: inż. Elżbieta Janik upr. nr WKP/0266/POOS/14	
Tytuł rys. Profil podłużny po trasie ścieków surowych	