

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARE CZAJKI, GMINA ŚWIĘTAJNO"</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	ST D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni zwirowej oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.120	km		
d.1	01.01.01		km	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
<b>2 Wycinka i karczowanie drzew</b>					
2	ST D-	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm). 6	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	ST D-	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm). 11	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
4	ST D-	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm). 8	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	ST D-	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm). 5	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	ST D-	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. powyżej 90 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. powyżej 90 cm). 1	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	ST D-	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia. Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypianie wyrw po karczowaniu z zagęszczeniem warstwami i wyrównanie terenu. 0.05	ha		
d.2	01.02.01		ha	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
8	ST D-	Wywożenie dłużyc , karpiny i gałęzi na odległość do 5km. 31	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
<b>3 ODWODNIENIE</b>					
9	ST D-	Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych o długości 6,50 m . Pozycja obejmuje odkopanie rur przelotowych przepustu, dokonanie demontażu, oraz wywiezienie rur w miejsce wskazane przez inwestora. 1	szt.		
d.3	03.01.02		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	ST D-	Budowa przepustu z rur PEHD o średnicy 80 cm, długość 8,00m wraz ze ściankami czołowymi betonowymi. Koszty wykonania obejmują zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy , wbudowanie i wykonanie ścianek czołowych betonowych, oraz zasypianie z zagęszczaniem warstwami o grubości 20cm. 1	szt.		
d.3	03.01.02		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 Roboty ziemne</b>					
11	ST-02.03.01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km.. Przemieszczanie mas ziemnych w celu nadania odpowiedniego profilu korpusu drogi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 170.00	m <sup>3</sup>		
d.4			m <sup>3</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
12	ST D-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek, załadunek koparkami na samochody i wywiezienie urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora. 2030.00	m <sup>2</sup>		
d.4	01.02.02		m <sup>2</sup>	2030.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2030.000</b>
13		Uzupełnienie lokalnych nierówności żwirem . Wykonanie lokalnego wyrównania ubytków nawierzchni , poprzez dowiezienie żwiru , wbudowanie i zagęszczenie. 30.00	m <sup>3</sup>		
d.4			m <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
14	ST D-	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem- nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi . 6977.10	m <sup>2</sup>		
d.4	04.01.01		m <sup>2</sup>	6977.100	

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6977.100</b>
<b>5 Nawierzchnie</b>					
15 d.5	<b>ST D-05.01.03</b>	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 14cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 5,10 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 5474.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5474.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>5474.340</b>
16 d.5	<b>ST D-05.01.03</b>	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 5,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczen 5367.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5367.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5367.000</b>
<b>6 ST D-07.02.01-OZNAKOWANIE</b>					
17 d.6	<b>ST D-07.02.01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie . 3.00	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18 d.6	<b>ST D-07.02.01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych, 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>7 Roboty wykończeniowe</b>					
19 d.7	<b>ST D-06.03.01</b>	Uzupełnianie poboczy żwirem, szerokość poboczy 0,75 m . Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z gruntu zagęszczanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 1680.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>
20 d.7	<b>D-06.04.01</b>	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, oraz wykonanie zacięcia muldy o głębokości 30 cm. 890	m m	890.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>890.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARE CZAJKI, GMINA ŚWIĘTAJNO"</b>						
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>						
1 d.1	<b>ST D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni zwirowej oraz utrzymanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	1.120		
<b>2 Wycinka i karczowanie drzew</b>						
2 d.2	<b>ST D-01.02.01</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm).	szt.	6		
3 d.2	<b>ST D-01.02.01</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm).	szt.	11		
4 d.2	<b>ST D-01.02.01</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm).	szt.	8		
5 d.2	<b>ST D-01.02.01</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm).	szt.	5		
6 d.2	<b>ST D-01.02.01</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. powyżej 90 cm) i mechaniczne karczowanie pni (śr. powyżej 90 cm).	szt.	1		
7 d.2	<b>ST D-01.02.01</b>	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia. Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypianie wyrw po karczowaniu z zagęszczeniem warstwami i wyrównanie terenu.	ha	0.05		
8 d.2	<b>ST D-01.02.01</b>	Wywożenie dłużyc , karpiny i gałęzi na odległość do 5km.	szt.	31		
<b>3 ODWODNIENIE</b>						
9 d.3	<b>ST D-03.01.02</b>	Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych o długości 6,50 m . Pozycja obejmuje odkopanie rur przelotowych przepustu, dokonanie demontażu, oraz wywiezienie rur w miejsce wskazane przez inwestora.	szt	1		
10 d.3	<b>ST D-03.01.02</b>	Budowa przepustu z rur PEHD o średnicy 80 cm, długość 8,00m wraz ze ściankami czołowymi betonowymi. Koszty wykonania obejmują zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy , wbudowanie i wykonanie ścianek czołowych betonowych, oraz zasypianie z zagęszczeniem warstwami o grubości 20cm.	szt.	1		
<b>4 Roboty ziemne</b>						
11 d.4	<b>ST-02.03.01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowniczymi na odległość do 1 km.. Przemieszczanie mas ziemnych w celu nadania odpowiedniego profilu korpusu drogi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m <sup>3</sup>	170.00		
12 d.4	<b>ST D-01.02.02</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek, załadunek koparkami na samochody i wywiezienie urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora.	m <sup>2</sup>	2030.00		
13 d.4		Uzupełnienie lokalnych nierówności żwirem . Wykonanie lokalnego wyrównania ubytków nawierzchni , poprzez dowiezienie żwiru , wbudowanie i zagęszczenie.	m <sup>3</sup>	30.00		
14 d.4	<b>ST D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem- nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi .	m <sup>2</sup>	6977.10		
<b>5 Nawierzchnie</b>						
15 d.5	<b>ST D-05.01.03</b>	Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 14cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni zwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 5,10 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m <sup>2</sup>	5474.34		
16 d.5	<b>ST D-05.01.03</b>	Nawierzchnia zwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni zwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 5,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczen	m <sup>2</sup>	5367.00		
<b>6 ST D-07.02.01-OZNAKOWANIE</b>						
17 d.6	<b>ST D-07.02.01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie .	szt.	3.00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.6	<b>ST D-07.02.01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych,	szt.	3		
<b>7 Roboty wykończeniowe</b>						
19 d.7	<b>ST D-06.03.01</b>	Uzupełnianie poboczy żwirem, szerokość poboczy 0,75 m . Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z gruntu zagęszczonego mechanicznie o średniej grubości 20 cm . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m <sup>2</sup>	1680.00		
20 d.7	<b>D-06.04.01</b>	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, oraz wykonanie zacięcia muldy o głębokości 30 cm.	m	890		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: