

Świątajno, dnia 17.08.2021 r.

Zamawiający:
GMINA ŚWIĘTAJNO
powiat szczeciński
ul. Grunwaldzka 15
12-140 ŚWIĘTAJNO

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 11+505”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie grubości zdjęcia warstwy humusu w celu prawidłowej kalkulacji ceny.

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że grubość zdjęcia warstwy humusu wynosi 15 cm.

Pytanie 2:

Konstrukcje drogi przedstawione w przedmiarze robót nie pokrywają się z rys. 4.1 przekroje normalne oraz opisem technicznym. Zwracamy się z prośbą o wskazanie właściwych konstrukcji poszczególnych odcinków drogi oraz o ujednoczenie załączonej dokumentacji.

Odpowiedź:

Informujemy, że konstrukcje drogi zawarte w rys. 4.1 pokrywają się z pozycjami 57, 75, 76, 78, 81, 83 załączonego przedmiaru robót budowlanych.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie przekrojów poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że załączone zostały przekroje poprzeczne oraz tabela robót ziemnych.

Pytanie 4:

Prosimy o załączenie tabeli, na które powołuje się zaktualizowany w dniu 12.08.2021 r. załącznik nr 1 do SWZ.

Odpowiedź:

Zaktualizowany w dniu 12.08.2021 r. załącznik nr 1 do SWZ oparty jest o przedmiar robót, który to stanowi załącznik do specyfikacji.

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm dopuszcza się użycie kruszywa o przekruszeniu C50/30

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa o przekruszeniu C50/30.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że koszt zasypania wykopu pod przebudowę sieci wodociągowej należy ująć w pozycji 47 załączonego przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że koszty zasypania wykopu pod budowę sieci wodociągowej zawarte są w pozycji 47 załączonego przedmiaru robót.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany:

WOJT
dr Alicja Kozłowska

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu