

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 198006N JERUTKI -JERUTY O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ ŻWIROWĄ					
1		4510000-8: Przygotowanie terenu pod budowę			
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym < 198006N km 0+000 - 2+350> 2.350	km		
d.1			km	2.350	
				RAZEM	2.350
2	D.01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
d.1		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
3	D.01.02.01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym	szt.		
d.1		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
4	D.01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
d.1		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
5	D.01.02.01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym	szt.		
d.1		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
6	D.01.02.01.	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp		
d.1		43*0.05	mp	2.150	
		28*0.09	mp	2.520	
				RAZEM	4.670
7	D.01.02.01.	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni	m ²		
d.1		920	m ²	920.000	
				RAZEM	920.000
8	D.01.02.02	Usunięcie ziemi roślinnej o grubości 30cm koparką 0,25m ³ z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		600*1.8*0.6	m ³	648.000	
				RAZEM	648.000
2		45233300-2 Podbudowa			
9	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2		< km 0+000 - 2+350> 2350*5.0	m ²	11750.000	
				RAZEM	11750.000
10	D.04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm(zjazdy)	m ²		
d.2		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3		45233226-9 Nawierzchnia			
11	D-05.03.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m ²		
d.3		< km 0+000 - 2+350> 2350*3.5	m ²	8225.000	
				RAZEM	8225.000
12	D-05.03.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie (zjazdy)	m ²		
d.3		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
4		45233000-9 Roboty wykończeniowe			
13	D-05.03.01	Nawierzchnie żwirowe jako poboczne gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m ²		
d.4		< km 0+000 - 2+350> 2350*0.5*2	m ²	2350.000	
				RAZEM	2350.000