

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyciąg z dokumentacji projektowej - w zakres przedmiotu zamówienie wchodzi wykonanie:

- zbiornika żelbetowego (ZKD) z pomostem dla urządzenia wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków surowych – powierzchnia zabudowy – 25,85 m² - zgodnie z dokumentacją projektową;
- płyty żelbetowej dla stanowisko dmuchaw oraz koagulantu PIX z zadaszeniem – powierzchnia zabudowy – 18,0 m²;
- płyty żelbetowej dla lokalizacji dmuchawy dla KSO z zadaszeniem – powierzchnia zabudowy – 6,0 m²;
- zadaszenia dla istniejących dmuchaw – powierzchnia zabudowy – 6,0 m²;
- doprowadzenie sieci wodociągowej na część nasypową oczyszczalni ścieków oraz stanowiska kontenerów na skratki i piasek dla potrzeb codziennej obsługi technologii oczyszczalni;
- przebudowa rurociągu osadu pomiędzy przebudowywanego reaktora a KSO;
- budowa połączeń pomiędzy poszczególnymi zbiornikami technologicznymi;
- doprowadzenie kabli energetycznych i sterowniczych do poszczególnych odbiorników;
- utwardzenie dróg kołowych i pieszych;
- wyposażenie oczyszczalni w urządzenia technologiczne pozwalające uruchomić dodatkowy reaktor biologiczny;
- inwentaryzacji geodezyjna powykonawcza;
- kosztorysu powykonawczy.

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.

Dla projektu uzyskano prawomocną Decyzję pozwolenie na budowę Nr I/229/17 z dnia 22.05.2017 r. (Nr rejestru: Ab.6740.1.228.2017) wydaną przez Starostę Szczycieńskiego.