

PRZEDMIAR INWESTORSKI 969-05-400

Budowa: ROZBIÓRKA ISTNEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO POMOSTU REKREACYJNEGO W KSZTAŁCIE LITERY "C" NA PLAŻY NAD JEZIOREM SPYCHOWO, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI 68/16 W MIEJSCOWOŚCI SPYCHOWO, GMINA ŚWIĘTAJNO

Obiekt: JEZIORO SPYCHOWO W MIEJSCOWOŚCI SPYCHOWO, GMINA ŚWIĘTAJNO

Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE

Lokalizacja: GMINA ŚWIĘTAJNO DZ. NR 68/16, OBRĘB SPYCHOWO, POW. SZCZYCIENSKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

Inwestor: GMINA ŚWIĘTAJNO UL. GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO

PRZEDMIAR 969-05-400

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Rozbiórka istniejącego pomostu rekreacyjnego		
1	10	Kalkulacja własna	Rozbiórka istniejącego pomostu rekreacyjnego. Utylizacja materiału z rozbiórki.	szt	1,000
2			Budowa pomostu rekreacyjnego		
2	20	KNR 210-01-01-03-00	Wbijanie pali drewnianych konstrukc z terenu do 6 m kat 1-2	szt	21,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Długość 5,00 m	21	21,000
2	30	KNR 210-01-02-03-00	Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn płyt do 6 m kat 1-2	szt	20,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Długość 5,00 m	20	20,000
2	40	KNR 210-01-02-05-00	Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn płyt od 6 m kat 1-2	szt	37,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Długość 6,50 m	37	37,000
2	50	KNR 210-01-02-05-00	Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn płyt od 6 m kat 1-2	szt	53,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Długość 8,00 m	53	53,000
2	60	KNR 214-04-03-01-00	Oczepy na palach drewnianych przekrój elementów do 400 cm ² z łądu	m ³	0,605
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$(0,12*0,24)*3,00*7$	0,605
2	70	KNR 214-04-03-02-00	Oczepy na palach drewnianych przekrój elementów do 400 cm ² z wody	m ³	3,488
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$(0,14*0,24)*3,00*19$	1,915
		2		$(0,14*0,24)*2,00*4$	0,269
		3		$(0,14*0,24)*1,20*14$	0,564
		4		$(0,14*0,24)*3,50$	0,118
		5		$(0,14*0,24)*5,50$	0,185
		6		$(0,14*0,24)*6,50*2$	0,437
2	80	KNR 214-04-04-01-00	Belki główne podłużne i poprzeczne pomostów przekrój elementów do 400 cm ² z łądu	m ³	1,296
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$(0,12*0,24)*9,00*3$	0,778
		2		$(0,12*0,24)*6,00*3$	0,518
2	90	KNR 214-04-04-02-00	Belki główne podłużne i poprzeczne pomostów przekrój elementów do 400 cm ² z wody	m ³	7,525
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$(0,12*0,24)*16,00*3$	1,382
		2		$(0,12*0,24)*26,00*3$	2,246
		3		$(0,12*0,24)*10,00*2$	0,576
		4		$(0,12*0,24)*17,00*3$	1,469

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		5	(0,12*0,24)*14,70*2		0,847
		6	(0,12*0,24)*2,80*8		0,645
		7	(0,12*0,24)*(2,00+3,50*3)		0,360
2	100	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,80mm przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²	318,781
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		22,00*3,20+26,00*3,20+26,00*3,20+10,00*2,20+14,90*1,40+3,00*1,40*4+(3,70+6,20)*0,50*3,00+(1,82+3,00)*0,50*3,10	318,781
2	110	KNR 214-04-05-03-00	Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z łądu	m ²	45,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pokład główny	(6,00+9,00)*3,00	45,000
2	120	KNR 214-04-05-04-00	Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z wody	m ²	226,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pokład główny	220,00-45,00	175,000
		2	Pokład punktu widokowego	20,00	20,000
		3	Pokład odnóg cumowniczych wraz z półką	31,00	31,000
2	130	KNR 214-04-06-02-00	Balustrada	metr	57,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		25,00+23,00+2,00*2+5,10	57,100
2	140	KNR 223-06-05-03-00	Montaż elementów wyposażenia pomostu - drabiny włazowe ze Stali A2	szt	4,000
2	150	KNR 223-06-05-03-00	Montaż elementów wyposażenia pomostu - kosze metalowe na odpady	szt	2,000
2	160	KNR 223-06-05-03-00	Montaż elementów wyposażenia pomostu - ławki drewniane	szt	2,000
2	170	KNR 223-06-05-03-00	Montaż elementów wyposażenia pomostu - koła ratunkowe na podporach	szt	2,000
2	180	KNR 202-04-07-06-00	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³	0,242
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,14*0,14)*2,06*6	0,242
2	190	KNR 202-04-06-05-00	Ramy górne i płatwie dł ponad 3,0 m i przekroju do 180 cm ²	m ³	0,376
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,14*0,14)*3,20*6	0,376
2	200	KNR 202-04-08-01-00	Miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm ²	m ³	0,115
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,12*0,12)*1,00*8	0,115
2	210	KNR 202-04-08-03-00	Krokwie zwykłe dł do 4,5 m i przekroju do 180 cm ²	m ³	0,273
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,10*0,14)*3,25*6	0,273
2	220	KNR 202-04-10-01-00	Oblicówka z desek gr.3 cm połaci dachowej - wiata zadaszona	m ²	31,140
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,50*3,46*3,00)*6	31,140
2	230	KNR 214-04-06-02-00	Balustrada - wiata zadaszona	metr	15,570
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,73+3,46*4	15,570