

OPIS TECHNICZNY

do załącznika graficznego kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku siedziby Urzędu Gminy w Świątajnie przy ul. Grunwaldzkiej 15 na dz. nr 442 obr. 14 Świątajno gm. Świątajno

Celem opracowania jest kosztorys termomodernizacji budynku siedziby Urzędu Gminy w Świątajnie.

Zakres prac obejmuje:

- a) wykonanie docieplenia połączeń dachu styropapą (0.038 W/mK) gr. 25 cm z pokryciem papą termozgrzewalną i wymianą obróbek blacharskich
- b) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem grafitowym (0.031 W/mK) gr. 15 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i wymianą parapetów zewnętrznych
- c) rozbiórkę opaski betonowej z odkopaniem ścian fundamentowych i ociepleniem styropianem EPS (0.035 W/mK) gr. 12 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- d) wykonanie opaski z kostki betonowej

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marcin Tomaszczyk
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. WAM/0064/POOK/05 i 28/01/OL