

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1	D.01.0 d.1 1.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.77	km km	1.770	
				RAZEM	1.770
2	D.01.0 d.1 2.01.	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	D.01.0 d.1 2.01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	D.01.0 d.1 2.01.	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	D.01.0 d.1 2.01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	D.01.0 d.1 2.01.	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	D.01.0 d.1 2.01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	D.01.0 d.1 2.01.	Dodatek za transport - odległość określa oferent 6*0.05 2*0.09 2*0.29	mp mp mp mp	0.300 0.180 0.580	
				RAZEM	1.060
9	D- d.1 03.02. 01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia +pobocze</b>			
10	D.04.0 d.2 1.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 5 cm na całej szerokości jezdni  < 0+000 -0+890 > 890*4.0 < 0+890-1+770 > 882*3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3560.000 3175.200	
				RAZEM	6735.200
11	D.04.0 d.2 2.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm  < 0+890-1+770 > 882*3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3175.200	
				RAZEM	3175.200
12	D- d.2 05.03. 01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 16 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie  < 0+000 -0+890 > 890*4.0 < 0+890-1+770 > 882*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3560.000 3087.000	
				RAZEM	6647.000
13	D.04.0 d.2 1.01.	Wykonanie pobocza poprzez profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I 1770*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1770.000	
				RAZEM	1770.000